Инфраструктура железнице Србије а.д.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 160-438771-53
Тел. ПТТ: +(381 11) 3616841 ЖАТ:336 e-mail: ivan.bogavac@srbrail.rs

Број: 3/2022-130
Дана: 08.02.2022
Наш знак: ЖР/СМ

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД
Дирекција за технику
Сектор за изградњу инфраструктуре
Булевар уметности бр. 16а
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Допуна Техничких услова број 3/2021-1720 од 09.11.2021. године за пројектовање и изградњу радио базне станице са одговарајућом опремом на локацији тунела „Бежанијска коса“ (излаз)

Примили смо ваш захтев дана 01.02.2022. године, за допуну техничких услова број 3/2021-1720 од 09.11.2021. године, за пројектовање и изградњу радио базне станице са одговарајућом опремом на локацији тунела „Бежанијска коса“ (излаз), ради додавања удаљеног сектора у тунелу Бежанијска коса .

На основу вашег захтева за постављање две усмерене антене, два исправљача за напајање радио модула унутар нише, четри радио модула увида и мали разводни ормар у ниши и увида у достављену документацију, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. допуњује Техничке услове број 3/2021-1720 од 09.11.2021. године за пројектовање и изградњу радио базне станице са одговарајућом опремом на локацији тунела „Бежанијска коса“ (излаз), према следећем::

1. После тачке 1 додаје се тачка 1.1. која гласи: У циљу покревања сигналом тунела „Бежанијска коса“, могуће је поставити мали разводни орман са осигурачима унутар нише тунела са десне стране железничке пруге Београд Центар – Стара Пазова – Шид – државна граница – (Товарник) у km 7+050. Поред разводног ормара у нишу тунела могуће је поставити два исправљача за напајање радио модула и четри радио модула.
2. После тачке 3 додаје се тачка 3.1. која гласи: Антенски носач на који се монтирају две усмерене антена (туба антене једна усмерена ка улазу, а једна ка излазу тунела) за покривање сигналом тунела „Бежанијска коса“ поставити са десне стране железничке пруге Београд Центар – Стара Пазова – Шид – државна граница – (Товарник) наспрам km 7+050, на бочном зиду тунела, тако да не задире у слободан профил колосека.
3. После тачке 7 додаје се тачка 7.1. која гласи: Трасу оптичких и напојних каблова од кабинета базне станице до разводног ормара у ниши тунела водити кроз постојеће каналете у којима су положени железнички каблови, а са десне стране железничке пруге Београд Центар – Стара Пазова – Шид – државна граница – (Товарник) од наспрам km 7+500 до наспрам km 7+050. Каблове „Телеком Србија“ а.д. је потребно означити тако да се исти разликују од железничких каблова.
4. После тачке 8 додаје се тачка 8.1. која гласи: Повезивање радио базне станице и разодног ормара у ниши тунела „Бежанијска коса“ потребно је повезати оптичким и AC (*Hallogen free*) каблом. Унутар нише је потребно повезати радио модуле са разводним ормаром, као и са антенама које се монтирају на носаче на бочном зиду тунела.

5. Све остале тачке Техничких услова број: 3/2021-1720 од 09.11.2021. године, остају да важе у целиости.
6. Уколико се са радовима не започне у року од 2 (две) године технички услови се морају поново тражити.

Достављено:

- Сектору за електротехничке послове
- Сектору за грађевинске послове
- Сектору за саобраћајне послове
- Сектору за некретнине
- Сектора за људске ресурсе и опште послове
- Секцији за ЕТП Београд
- Секцији ЗОП Београд

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Иван Бобавац, дипл. правник